

Cóputo Métrico y Presupuesto - Baños USF Santa Rosa

Ítem	Descripción del Rubro	Cantidad	Unid.	Costo Unitario		Costo Total		
				M.O.	Material	Total M. O	T. Material	Sumatoria
1	Preliminares + Movimiento de Suelo							
	Destronque de árbol	1,00	gl.					
	Retiro de material vegetal y acarreo en contenedor.	1,00	un.					
	Limpieza de terreno	11,80	m2					
	Replanteo y marcación	11,80	m2					
	Excavación para cimiento de PBC	6,54	m3					
	Excavación para dados de H°A°	0,15	m3					
	Relleno y compactación	1,80	m3					
	SUBTOTAL:					-	-	-
2	Fundaciones y estructura							
	Cimiento de PBC	6,54	m3					
	Encadenado Interior (0.15x0.20)	16,35	ml.					
	Estructura tipo dados de H° A°, para cimentación de pilares metálicos (50x50x60)	1,00	un.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
3	Albañilería							
	Mamp de nivelación armada de 0.30cm (2.03 m3)	3,27	m2.					
	Mamp común de 15cm	5,00	m2					
	Mamp vista de 0.15m	37,00	m2.					
	Envarillado en mamp (2 líneas)	16,35	ml.					
	Colocación de envarillado sobre y bajo aberturas	8,30	ml.					
	Colocación de envarillado para sujeción de estructura de techo	13,80	ml.					
	Colocación de marcos de registro cloacal	2,00	un.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
4	Aislación							
	Aislación horizontal	16,35	ml.					
	Tela bidim más pintura impacril	4,50	ml.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
5	Revoque							
	Revoque de mochetas - Aberturas	17,00	ml.					
	Revoque interior filtrado	46,00	m2					
	SUBTOTAL:					-	-	-
6	Pisos y revestimiento							
	Contrapiso de cascotes cerámicos	10,30	m2					
	Carpeta con hidrófugo	10,30	m2					
	Colocación de pisos - cerámico	10,30	m2					
	Colocación de azulejos - blanco 20x20	32,50	m2					
	SUBTOTAL:					-	-	-
7	Pintura							
	Limpieza y siliconado de ladrillo visto	37,00	m2					
	Pintura latex interior	13,50	m2					
	Pintura sintética de pilares metálicos	2,80	ml.					
	Pintura sintética de cenefa	3,15	ml.					
	Pintura sintética p/estructura de techo	11,80	m2					
	Pintura sintética para marcos metálicas	17,00	ml					
	Pintura sintética para aberturas metálicas	4,00	un.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
8	Electricidad							
	Provisión y instalación de linea eléctrica monofásica + tablero general	1,00	gl.					
	Bocas de Luces	4,00	un.					
	Bocas de toma corriente común	2,00	un.					
	Montaje de artefactos	4,00	un.					
	Instalación para ducha eléctrica	1,00	un.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
9	Herrería + Desague Pluvial							
	Cenefa, con buña intermedia. (solo en fachada frontal)	3,15	ml.					
	Pilares metalicos 10x10cm	2,80	ml.					
	Tapas y marcos de registros cloacales	2,00	un.					
	Cerramiento superior de chapa Zinc, con caños, tornillos, orejetas y babeta de 5.7ml	11,80	m2					
	SUBTOTAL:					-	-	-

10	Instalaciones Sanitarias							
	Construcción de pozo absorbente de Ø1.00m por 2.5m de profundidad	1,00	gl.					
	Construcción de cámara séptica de medidas: 1.50x1.00x1.20m	1,00	gl.					
	Extensión de cañería de agua corriente	8,20	ml					
	Extensión de cañerías cloacales	12,00	ml.					
	Construcción de registros 0.4x0.4	2,00	un.					
	Montaje de Accesorios	11,00	un.					
	Montaje de Artefactos Sanitarios: inodoros, duchas electricas, mingitorios, lava manos, etc.	1,00	gl.					
	Accesorios	1,00	gl.					
	Materiales sanitarios	1,00	gl.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
11	Aberturas							
	Provisión y colocación de marcos metalicos, para ventanas del tipo balancin. 1.00x0.60	2,00	un.					
	Provisión y colocación de ventanas balancines tipo metálico medidas 1,00 x 0,60	2,00	un.					
	Provisión y colocación de puerta metálica con marco y cerraduras. 0.80x2.10m	1,00	un.					
	Mampara de eucatex color blanco con perfilera negra	5,65	m2.					
	Puerta de eucatex con cerradura y visagra	2,00	un.					
	Provisión y colocación de puerta metálica con marco y cerraduras. 1.10x2.10m	1,00	un.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
12	Varios							
	Limpieza de obra bruta	1,00	jnal.					
	SUBTOTAL:					-	-	-
	TOTAL:					-	-	-