Cómputo Métrico - Baños USF Ka'apipery

Ítem	Descripción del Rubro	Contidad	Unid.
1	Preliminares + Movimiento de Suelo		
	Demolición de carpeta y contrapiso	11,50	m2
	Compactación de suelo	11,50	m2
	Contenedor	1,00	un.
	Acarreo de escombros	2,00	jnal.
	Destronque de árbol	1,00	gl.
	Desmonte de enrejado lateral (sector a construir)	4,10	ml.
	Replanteo y marcación	11,50	m2
	Excavación para cimentación de PBC	6,54	m3
	Relleno y compactación	1,80	m3
2	Fundaciones y Estructura		
	Cimiento de PBC	6,54	m3
	Encadenado Inferior	16,35	ml.
3	Albañilería		
	Mamp de nivelación armada de 0.30cm (0.98 m3)	3,27	m2.
	Mamp común de 15cm	10,20	m2
	Mamp vista de 0.15m	30,65	m2
	Envarillado en mamp (2 líneas)	16,35	ml.
	Colocación de envarillado sobre y bajo aberturas	8,30	ml.
	Colocación de envarillado para sujeción de estructura de techo	13,80	ml.
	Colocación de tapas de registro cloacal	2,00	un.
4	Aislación		
	Aislación horizontal	16,35	ml.
	Aislación vertical	5,50	m2
	Tela bidim más pintura impacril	4,50	ml.
5	Revoque		
	Revoque de mochetas - Aberturas	17,00	ml.
	Revoque interior filtrado	50,00	m2
6	Piso y revestimiento		
	Contrapiso de cascotes cerámicos	10,30	m2
	Carpeta con hidrófugo	10,30	m2
	Colocación de pisos - cerámico	10,30	m2
	Colocación de azulejos - blanco 20x20	32,50	m2

7 Pintura			
	Limpieza y siliconado de ladrillo visto	30,65	m2
	Pintura latex interior	9,40	m2
	Pintura sintética a estructura de techo	11,65	m2
	Pintura sintética para marcos metálicas	17,00	ml
	Pintura sintética para aberturas metálicas	4,00	un.
8 Electricidad			
	Provisión y instalación de línea eléctrica monofásica + seccional	1,00	gl.
	Bocas de Luces	4,00	un.
	Bocas de toma corriente común	2,00	un.
	Montaje de artefactos	4,00	un.
	Instalación para ducha eléctrica	1,00	un.
9 Herrería + Desague Pluvial			
	Tapas y marcos de registros cloacales	2,00	un.
	Cerramiento superior de chapa Zinc, con caños, tornillos, orejetas	11,65	m2
10 Instalaciones Sanitarias			
	Construcción de pozo absorbente de Ø1.00m por 2.5m de profundidad	1,00	gl.
	Construcción de cámara séptica de medidas: 1.20x1.00x1.20m	1,00	gl.
	Extensión de cañería de agua corriente	8,20	ml
	Extensión de cañerías cloacales	12,00	ml.
	Construcción de registros 0.4x0.4	2,00	un.
	Montaje de Accesorios	11,00	un.
	Montaje de Artefactos Sanitarios: inodoros, duchas electricas, mingitorios, lava manos, etc.	1,00	gl.
	Accesorios	1,00	gl.
	Materiales sanitarios	1,00	gl.
11 Aberturas			
	Provisión y colocación de marcos metalicos, para ventanas del tipo balancin. 1.00x0.60	2,00	un.
	Provisión y colocación de ventanas balancines tipo metálico medidas 1,00 x 0,60	2,00	un.
	Provisión y colocación de puerta metálica con marco y cerraduras. 0.80x2.10m	1,00	un.
	Mampara de eucatex color blanco con perfilera negra	5,65	m2.
	Puerta de eucatex con cerradura y visagra	2,00	un.

	Provisión y colocación de puerta metálica con marco y cerraduras. 1.10x2.10m	1,00	un.
12	Varios		
	Limpieza de obra bruta	1,00	jnal.